

工事仕様書

1 工 事 名 大曲公共職業安定所 1・2階事務室等エアコン更新工事

2 工事場所 大曲公共職業安定所 (大仙市大曲住吉町33-3)

3 工 期 契約の日から 令和 7 年 12 月 26 日まで

4 工事仕様等

(1) 工事箇所 (工事内容)

項 目	規 格	数量	単位
【機器設備】			
(ACP-2) 空冷式高効率天井吊形	冷：10.00kw 暖：11.20kw PA-P112T7HNB	1	組
(ACP-3) 空冷式高効率天井吊形	冷：10.00kw 暖：11.20kw PA-P112T7HNB	1	組
(ACP-11) 空冷式高効率天井吊形	冷：7.10kw 暖：8.00kw PA-P80T7HNB	1	組
(ACP-5) 空冷式高効率天井吊形	冷：12.50kw 暖：14.00kw PA-P140T7HNB	1	組
(ACP-6) 空冷式高効率天井吊形	冷：12.50kw 暖：14.00kw PA-P140T7HNB	1	組
(ACP-10) 空冷式高効率天井吊形	冷：7.10kw 暖：8.00kw PA-P80T7HNB	1	組
【配管工事】			
既設フロンガス回収・破壊		6	組
既存機器撤去		6	組
室内機取付	160型迄	6	台
室外機取付	160型迄	6	台
既設ドレン管接続費		6	組
既存配線接続費		6	台
化粧ダクト	SD100	3	m
耐圧試験		6	組
養生費		6	ヶ所
雑工費		1	式
試験費 (真空乾燥費)		6	台
試運転調整費		6	組

支持金具類		1	式
消耗雑材		1	式
運搬交通費		1	式
電源配線入替		2	台
室外機撤去用足場		1	式
諸経費		1	式

※別紙 1（エアコン配置図・写真）を参考にすること

(2) 提出書類

- ・ 工事写真（施工前及び施工後）

(3) 設置環境及び設置後に他の設備等に支障を与えないよう十分に調査を行うこと。

(4) 作業については、土・日曜日等の閉庁日に実施すること。

(5) 受注者の責めに帰すべき理由により、建物や設備等を損傷させた場合は、速やかに下記 6 の現場責任者へ連絡し、受注者の負担により原状復帰すること。

(6) 撤去材等については、各法令等を遵守し適切に処分すること。

(7) 労働安全衛生法その他関係法令等に定めるところに従い、作業に伴う災害、事故の防止に努めること。

5 その他

(1) 適正に工事を行えるか必ず現地を調査したうえで、入札書を提出すること。

(2) 入札金額には、準備・調査費、運搬費、各種設置費、撤去材処分費等の本工事に係る全ての経費を含むこと。

(3) 現場確認及び作業日時は下記現場担当者と調整のうえ決定すること。

大曲公共職業安定所 管理課 猪本 電話 0187-63-0335

（現場確認時は事前に連絡してください。）

(4) 仕様に関する問い合わせ先は、以下のとおり。

秋田労働局総務部総務課会計第三係 長尾 電話 018-862-6681

(5) 再委託については、別紙 2 のとおり。