

工事仕様書

- 1 工 事 名 鹿角公共職業安定所 冷温水発生機予防保全工事
- 2 工事場所 鹿角公共職業安定所 (鹿角市花輪字荒田82-4)
- 3 工 期 契約の日から 令和 7 年 12 月 26 日まで
- 4 工事仕様等
(1) 工事箇所 (工事内容)

項 目	規 格	数量	単位
予防保全対象：小型吸収冷温水機ユニット (矢崎資源 CH-K30)			
【溶液循環ポンプ溶接交換】			
溶液循環ポンプアッセンブリ (SP)		1	組
動力ユニット		1	組
水素ガス抑制剤	Zインヒビター (R5. 8. 18投入済み)	1	本
送料・廃棄処分費		1	式
溶液抜き取り作業費		1	式
切断・研磨・形合わせ作業		5	箇所
溶接作業		1	式
補助作業		1	式
気密試験		1	式
真空排気・溶液ろ過投入作業		1	式
総合試運転調整		1	式
出張交通費		1	式
工具・器具損料		1	式
消耗雑材費		1	式
【バーナー交換】			
バーナーアッセンブリ		1	組
燃焼基盤		1	枚
動力ユニット		1	組
バーナーハーネス		1	組
変換アダプター		1	組
ガスケット		1	組
パイプ類		1	組
送料・廃棄処分費		1	式
部品交換作業		1	式
燃焼調整・試運転確認作業		1	式
出張交通費		1	式
工具・器具損料		1	式
消耗雑材費		1	式

※別紙1（エアコン配置図・写真）を参考にすること

(2) 提出書類

・ 工事写真（施工前及び施工後）

(3) 設置環境及び設置後に他の設備等に支障を与えないよう十分に調査を行うこと。

(4) 受注者の責めに帰すべき理由により、建物や設備等を損傷させた場合は、速やかに下記6の現場責任者へ連絡し、受注者の負担により原状復帰すること。

(5) 撤去材等については、各法令等を遵守し適切に処分すること。

(6) 労働安全衛生法その他関係法令等に定めるところに従い、作業に伴う災害、事故の防止に努めること。

5 その他

(1) 適正に工事を行えるか必ず現地を調査したうえで、入札書を提出すること。

(2) 入札金額には、準備・調査費、運搬費、各種設置費、撤去材処分費等の本工事に係る全ての経費を含むこと。

(3) 現場確認及び作業日時は下記現場担当者と調整のうえ決定すること。

鹿角公共職業安定所 管理課長 小笠原 電話0186-23-2173

（現場確認時は事前に連絡してください。）

(4) 仕様に関する問い合わせ先は、以下のとおり。

秋田労働局総務部総務課会計第三係 長尾 電話 018-862-6681

(5) 再委託については、別紙2のとおり。