

工事仕様書

1 工 事 名 秋田公共職業安定所男鹿出張所外 2 か所における防犯カメラ設置工事

2 工事場所 秋田公共職業安定所男鹿出張所 (男鹿市船川港船川字新浜町1-3)
大曲公共職業安定所角館出張所 (仙北市角館町小館32-3)
鹿角公共職業安定所 (鹿角市花輪字荒田82-4)

3 工 期 契約の日から 令和 8 年 3 月 23 日まで

4 工事仕様等

(1) 工事箇所 (工事内容)

項 目	規 格	数量	単位
【秋田公共職業安定所男鹿出張所】			
i-Pro ネットワークカメラ (ドーム型)	WV-S2130RJUX (同等品不可)	3	台
i-Pro レコーダー (1TB)	WJ-NU101/1 (同等品不可)	1	台
Panasonic PoE対応給電スイッチングハブ	GA-MLi4TPoE	1	台
I・O DATA 液晶モニター(FHD)	LCD-DF321XDB-A	1	台
日東工業 プラボックス	PTM10-4535NLC	1	個
日東工業 コインロック	PTMX-CL	1	個
LAN配線工事		3	本
カメラ取付費用		3	台
レコーダー設定費		1	式
諸経費		1	式
【大曲公共職業安定所角館出張所】			
i-Pro ネットワークカメラ (ドーム型)	WV-S2130RJUX (同等品不可)	3	台
i-Pro レコーダー (2TB)	WJ-NU101/2 (同等品不可)	1	台
I・O DATA 液晶モニター(FHD)	LCD-DF321XDB-A	1	台
LAN配線工事		3	本
カメラ取付費用		3	台
レコーダー設定費		1	式
諸経費		1	式

【鹿角公共職業安定所】			
i-Pro ネットワークカメラ（ドーム型）	WV-S2130RJUX（同等品不可）	2	台
i-Pro ネットワークカメラ（全方位型）	WV-S4156UX（同等品不可）	2	台
i-Pro レコーダー（2TB）	WJ-NU101/2（同等品不可）	1	台
Panasonic PoE対応給電スイッチングハブ	GA-MLi4TPoE	1	台
シャープ FHDテレビ	2T-C43GE2	1	台
サンワサプライ モニターラック	CR-PL33BK	1	台
日東工業 プラボックス	PTM10-4535NLC	1	個
日東工業 コインロック	PTMX-CL	1	個
LAN配線工事	1F～2F	1	式
LAN配線工事		4	本
カメラ取付費用		4	台
レコーダー設定費		1	式
既設ホワイトボード移設		1	式
諸経費		1	式

(2) 提出書類

- ・ 工事写真（施工前及び施工後）

(3) 石綿含有建材事前調査は実施済みであり、男鹿出張所のみ石綿の含有を確認しているため、穿孔作業を行う場合は、ばく露及び飛散防止対策に係る費用も含めること。

(4) 設置環境及び設置後に他の設備等に支障を与えないよう十分に調査を行うこと。

(5) 各機器等の詳細な設置場所については、下記6の現場責任者と協議のうえ決定すること。

(6) 納品及び設置作業については、窓口業務（平日8時30分～17時15分）に支障が出ないよう留意のうえ実施すること。

(7) 受注者の責めに帰すべき理由により、建物や設備等を損傷させた場合は、速やかに下記6の現場責任者へ連絡し、受注者の負担により原状復帰すること。

(8) 撤去材等については、各法令等を遵守し適切に処分すること。

(9) 労働安全衛生法その他関係法令等に定めるところに従い、作業に伴う災害、事故の防止に努めること。

5 その他の留意事項

故障等に対応できるサービス拠点（協力会社を含む）が秋田県内にあり、概ね3時間以内に訪問が可能であること。

6 [提出先] 〒010-0951 秋田市山王七丁目1-3

秋田労働局総務課会計第一係 熊谷あて TEL018-862-6681
 ＊工事内容に関する問い合わせは 会計第三係 長尾あて

現場確認連絡先（現場責任者）

秋田公共職業安定所男鹿出張所 所長 日景 TEL0185-23-2411
 大曲公共職業安定所角館出張所 所長 矢野 TEL0187-54-2434
 鹿角公共職業安定所 管理課 小笠原 TEL0186-23-2173
 （現場確認時は事前に連絡してください。）