

工事仕様書

- 1 工 事 名 本荘公共職業安定所 冷却水配管腐食防止対策の為の配管更新修繕
- 2 工事場所 本荘公共職業安定所 (由利本荘市石脇字田尻野18-1)
- 3 工 期 契約の日から 令和 9 年 3 月 19 日まで
- 4 工事仕様等
(1) 工事箇所 (工事内容)

項 目	規 格	数量	単位
〈撤去、配管付属品取外し〉			
配管用炭素鋼鋼管（白）	100A 機械室 撤去	30	m
配管用炭素鋼鋼管（白）	100A 屋外・架空 撤去	22	m
配管用炭素鋼鋼管（白）	75A 機械室 撤去	2	m
配管用炭素鋼鋼管（白）	75A 屋外・架空 撤去	2	m
配管用炭素鋼鋼管（白）	65A 機械室 撤去	2	m
ゲートバルブ	100A 取外し	4	台
ゲートバルブ	65A 取外し	2	台
ゲートバルブ	25A 取外し	2	個
ゲートバルブ	20A 取外し	2	個
バタフライ弁	100A 取外し	2	台
Yストレーナー	100A 取外し	2	台
Yストレーナー	65A 取外し	1	台
逆止弁	100A 取外し	1	台
防振継手	100A 取外し	2	台
自動エア抜装置	20A 取外し	3	組
圧力計	取外し	4	個
温度計	取外し	4	個
流量計	取外し	2	個
はつり工事		4	ヶ所
撤去費		1	式
雑工	水抜き作業等	1	式
〈配管・付属品再付け〉			
硬質塩化ビニル管 VP	100A 機械室	30	m
硬質塩化ビニル管 VP	100A 屋外・架空	22	m
硬質塩化ビニル管 VP	75A 機械室	2	m
硬質塩化ビニル管 VP	75A 屋外・架空	2	m
硬質塩化ビニル管 VP	65A 機械室	2	m
ゲートバルブ	100A 再付け	4	台
ゲートバルブ	65A 再付け	2	台
ゲートバルブ	25A 再付け	2	個
ゲートバルブ	20A 再付け	2	個

バタフライ弁	100A 再付け	2	台
Yストレーナー	100A 再付け	2	台
Yストレーナー	65A 再付け	1	台
逆止弁	100A 再付け	1	台
防振継手	100A 再付け	2	台
自動エアー抜き装置	20A 再付け	3	組
圧力計	再付け	4	個
温度計	再付け	4	個
流量計	再付け	2	個
ボルトナット・パッキン	SUS304 F100*10K	24	組
ボルトナット・パッキン	SUS304 F65*10K	6	組
配管塗装費	VP100	52	m
配管塗装費	VP75	4	m
配管塗装費	VP65	2	m
文字標識	空調	40	m ²
総合調整費(試運転調整費)	配管系統	58	m
管材搬入運搬費		1	式
【共通仮設費】		1	式
【法定福利費】		1	式
【諸経費】		1	式

(2) 提出書類

- ・ 工事写真（施工前及び施工後）

(3) 設置環境及び設置後に他の設備等に支障を与えないよう十分に調査を行うこと。

(4) 作業については開庁日（平日8：30～17：15）の間で行うこととし、窓口業務に支障が無いよう留意のうえ実施すること。

(5) 受注者の責めに帰すべき理由により、建物や設備等を損傷させた場合は、速やかに下記5の現場責任者へ連絡し、受注者の負担により原状復帰すること。

(6) 撤去材等については、各法令等を遵守し適切に処分すること。

(7) 労働安全衛生法その他関係法令等に定めるところに従い、作業に伴う災害、事故の防止に努めること。

5 その他

(1) 適正に工事を行えるか必ず現地を調査したうえで、入札書を提出すること。

(2) 入札金額には、準備・調査費、運搬費、各種設置費、撤去材処分費等の本工事に係る全ての経費を含むこと。

(3) 現場確認及び作業日時は下記現場担当者と調整のうえ決定すること。

本荘公共職業安定所 管理課 藤谷（ふじや） TEL0184-22-3421

（現場確認時は事前に連絡してください。）

(4) 仕様に関する問い合わせ先は、以下のとおり。

秋田労働局総務部総務課会計第三係 栗田 電話 018-862-6681

(5) 再委託については、別紙2のとおり。