

工事仕様書

1 工 事 名 秋田公共職業安定所 外部非常階段の補修及び2階非常口扉更新工事

2 工事場所 秋田公共職業安定所 (秋田市茨島1丁目12-16)

3 工 期 契約の日から 令和 9 年 1 月 29 日まで

4 工事概要

【外部非常階段】

・老朽化により腐食が著しく進み、階段床面の穴や、手摺り等の各接合部分が損傷し切り離されている箇所が多くあるため、補修を行うもの。

※著しい腐食部についても部材交換は認めず、補修で対応とする。

【2階非常口扉】

・老朽化によるサビ及び歪みにより、ドアの開閉に支障をきたしているため工事を行うもの。

5 工事仕様等

(1) 工事箇所（工事内容）

項 目	規 格	数量	単位
【直接工事】			
直接仮設工事			
外部仮設足場	クサビ足場	54	m ²
昇降設備		1	式
控え・補強等		1	式
脚立足場他	脚立・立馬	1	式
メッシュシート養生		54	m ²
仮設資材運搬費		1	式
塗装補修用材料保管庫	有機溶剤保管用シャッター倉庫運搬費共	1	式
採暖用養生費	白シート養生、屋根養生	1	式
採暖用ヒーター	ジェットヒーター、運搬費・損料共	1	式
採暖用発電機	運搬費・損料共	1	式
採暖用燃料費	軽油・灯油	1	式
外部非常階段修繕工事			
養生費	マスキング・マスカー・他	52	m ²
下処理費	手ケレン	52	m ²
欠損補修費	必殺錆封じ+アルミパテ防錆（J）	1	式
欠損補修費	配管補強パワー66	1	式
下塗塗装費	パワー防錆 NKRN-66	52	m ²
上塗塗装費	パワー防錆 AP089	52	m ²
防滑仕様（珪砂）	踏み面部9.3m ²	1	式
水抜き穴開け	踏み面部58か所	1	式
機械損料		1	式
副資材費		1	式
特殊補強塗装工事管理費	染めQテクノロジー ※著しい腐食部についても部材交換は認めず、補修で対応すること。	1	式
法定福利費		1	式

2階非常口ドア修繕			
額入両開きスチールドア	W1500×H2250 カバー工法 ※塗装・防火性能等については既存と同等以上のものとする。（既存のドアの仕様は現地確認すること。）	1	ヶ所
レザーハンドル錠		1	セット
ドアクローザー		2	セット
作図費		1	式
運搬費		1	式
取付調整費		1	式
現場シール費	枠周囲シーリング	1	式
養生・清掃費		1	式
法定福利費		1	式
既存扉処分費	運搬・産廃処分	1	式
ガラス工事	網入磨ガラス 6.8mm 600×800 不燃性コーキング 運搬費共	1	式
鉄部塗装費	OP 塗装（面積×係数 3.375×2.2=7.4）数量極小	7.4	m ²
【共通仮設費】			
共通仮設費	動力用水・光熱費、安全費他	1	式
【現場経費】			
現場経費		1	式
【諸経費】			
諸経費	一般管理費	1	式

(2) 提出書類

- ・ 工事写真（施工前及び施工後）

- (3) 作業については、平日の開庁日に行うこととし、契約後速やかに下記 6（3）の現場担当者と調整のうえ作業予定日を決定すること。
- (4) 敷地内駐車場を利用する場合、事前に下記 6（3）の現場担当者と調整を行うこと。
- (5) 設置環境及び設置後に他の設備等に支障を与えないよう十分に調査を行うこと。
- (6) 受注者の責めに帰すべき理由により、建物や設備等を損傷させた場合は、速やかに下記 6（3）の現場担当者へ連絡し、受注者の負担により原状復帰すること。
- (7) 撤去材等については、各法令等を遵守し適切に処分すること。
- (8) 労働安全衛生法その他関係法令等に定めるところに従い、作業に伴う災害、事故の防止に努めること。
- (9) 本仕様書に記載のない事項については、施設運営に支障を与えないことを前提として、下記 6（4）の現場担当者と協議により決定する。

6 その他

- (1) 参考として別紙 1 を添付しているが、必ず現地確認し、適正な工事が可能であることを確認したうえで、入札書を提出すること。
- (2) 入札金額には、準備・調査費、運搬費、各種設置費、撤去材処分費等の本工事に係る全ての経費を含むこと。
- (3) 現場確認及び作業日時は下記現場担当者と調整のうえ決定すること。
秋田公共職業安定所 管理課 茂木（もてぎ） Tel018-864-4111（部門コード#51）
（現場確認時は事前に連絡してください。）
- (4) 仕様に関する問い合わせ先は、以下のとおり。
秋田労働局総務部総務課会計第三係 栗田（くりた） 電話 018-862-6681
- (5) 再委託については、別紙 2 のとおり。