工事仕様書

1　工 事 名　　秋田公共職業安定所外１か所における庁舎内外のLED化工事

2　工事場所　　秋田公共職業安定所　（　秋田市茨島１丁目12-16　）
　　鹿角公共職業安定所　（　鹿角市花輪字荒田82-4　）

3　工　　期　　契約の日から 令和　9 年　2 月　28 日まで

4　工事概要

本工事は既設照明器具を使用したLED化工事（バイパス工事）とし、LEDランプへの交換及び器具内部の配線変更のみを行うものとする。
照明器具本体は既設利用とし、天井材、壁材その他建築材料の撤去、切断、穿孔（穴あけ）、加工を行わないものとする。
また、新規配線の敷設及び照明器具の新設・撤去は行わないものとする。

5　工事仕様及び施工条件

（１）工事箇所及び仕様について
「仕様書　別紙１」のとおり

（２）参考型番は性能を示すものであり、同等品以上の性能を有する製品を使用すること。

（３）本工事は既設照明器具を使用したLED化（バイパス工事）とし、LEDランプへの交換及び器具内部の配線変更を行うこと。また、使用するLEDランプはバイパス工事に対応した製品とし、受注者は既設器具との適合性及び安全性を事前に確認すること。
なお、施工後に不具合が生じた場合は受注者の責任において対応すること。

（４）天井材、壁材その他建築材料の撤去、切断、穿孔等の加工は行わないこと。

（５）提出書類
工事写真（施工前及び施工後）

（６）工事は土曜日・日曜日の閉庁日に行うこと。なお、周辺住民への影響を最小限とするため、重機及び車両の不要なアイドリング並びに空ぶかしを行わないものとし、待機時はエンジン停止に努めるなど騒音にも十分に注意を払うこと。

（７）現地確認の際は下記６の現場責任者と事前に日程調整のうえ実施すること。

（８）設置環境及び設置後に他の設備等に支障を与えないよう十分に調査を行うこと。

（９）受注者の責めに帰すべき理由により、建物や設備等を損傷させた場合は、速やかに下記６の現場責任者へ連絡し、受注者の負担により原状復帰すること。

(10) 撤去材等については、各法令等を遵守し適切に処分すること。

(11) 労働安全衛生法その他関係法令等に定めるところに従い、作業に伴う災害、事故の防止に努めること。

6　その他

（１）参考として別紙２、別紙３を添付しているが、**必ず現地確認し、**適正な工事が可能であることを確認したうえで、入札書を提出すること。

（２）入札金額には、準備・調査費、運搬費、各種設置費、撤去材処分費等の本工事に係る全ての経費を含むこと。

（３）**現場確認及び作業日時は下記現場担当者と調整のうえ決定すること。**
秋田公共職業安定所　管理課　茂木（もてぎ）　℡018-864-4111（部門コード#51）
鹿角公共職業安定所　管理課　小笠原　　℡0186-23-2173
（現場確認時は事前に連絡してください。）

（４）仕様に関する問い合わせ先は、以下のとおり。
秋田労働局総務部総務課会計第三係　栗田（くりた）　電話　018-862-6681

（５）再委託については、別紙４のとおり。

別紙1-1

秋田公共職業安定所　所内照明のLED化工事

階	場所	規　格	参考型番	数量	単位
1階	ホール	埋込ベースライトスクエア	アイリス SQPBUK60	6	台
	風除室	ベースライト	アイリス PreBa10/12/20	4	台
	階段下の案内板前	ベースライト	アイリス LX4U170-40N-40S	1	台
	打合室前スクエア	埋込ベースライトスクエア	アイリス SQPBUK35	2	台
	【給付課】				
	待合室	埋込直付スクエア	東芝 LEKT57S651N-LD9	6	台
	待合室記載台	キッチンライト	オーデリック OB555063R	2	台
	相談室（２）	直管	オプティプラス OPJ-A1200PR・N-V	12	本
	相談室（２） 給湯室	直管	オプティプラス OPJ-A1200PR・N-V	2	本
		直管	オプティプラス OPJ-A600PR・N-V	1	本
		キッチンライト	東芝 LEDB83126	1	台
		ランプ（上記取付用）	東芝 LDM20SS・N/10/10-01	1	個
	相談室（２）書庫	ベースライト	アイリス PreBa10/12/20	1	台
	【紹介部門】				
	電気室	ベースライト	アイリス PreBa10/12/20	2	台
	湯沸室	ベースライト	アイリス PreBa10/12/20	1	台
		キッチンライト	東芝 LEDB83126	1	台
		ランプ（上記取付用）	東芝 LDM20SS・N/10/10-01	1	個
	相談室（１）	直管	オプティプラス OPJ-A1200PR・N-V	6	本
	職員玄関前廊下	直管	オプティプラス OPJ-A600PR・N-V	2	本
	職員玄関	直管	オプティプラス OPJ-A600PR・N-V	2	本
	職員玄関外	外灯（ブラケット器具交換）	オーデリック OG254695LR	1	台
	冷凍機室	ベースライト	アイリス PreBa10/12/20	2	台
	機械室	直管	オプティプラス OPJ-A1200PR・N-V	5	本
	倉庫	ベースライト	レカム REN-Ba10/25/40-230	1	台

庁舎外	外玄関	ダウンライト（防滴ダウンライトリニューアルプレート付）	東芝 LEKD153925N-LS9	8	台
		プレート（上記）	東芝 LEDX-259020M	8	台
	自転車置場	直管	オプティプラス OPJ-A1200PJH・H-O	2	本
	外通路壁防滴	ベースライト（ブラケット器具交換）	アイリス LXU160F-25N-40B	2	台
	掲示ショーガラス	直管	オプティプラス OPJ-A1200KB・D-V	4	本
	車庫	ベースライト	アイリス PreBa10/12/20	6	台
		ベースライト	アイリス LX4U170-40N-40S	2	台
	外倉庫	ベースライト	レカム REN-Ba10/25/40-230	1	台
		ベースライト	アイリス PreBa10/13/16	3	台
2階	書庫	ベースライト	アイリス PreBa10/12/20	5	台
	待合室	ダウンライト	東芝 LEDD87155N（W）-LS1	16	台
	サーバー室	ベースライト	レカム REN-Ba10/25/40-230	2	台
	休憩室	ベースライト	レカム REN-Ba10/25/40-230	2	台
		キッチンライト	東芝 LEDB83126	1	台
		ランプ（上記取付用）	東芝 LDM20SS・N/10/10-01	1	個
直管バイパス工事費				36	本
交換取付費、労務費				1	式
処分費				1	式
諸経費及び車両交通費				1	式
共通仮設費				1	式
現場管理費				1	式
一般管理費				1	式

※共通事項

電源周波数は50ヘルツであること。

同等品を使用する場合は、参考型番と同等以上の性能を有するものとし、性能を確認できる資料を提出のうえ発注者の承認を受けること。

グリーン購入法に定めるところにより、環境負荷を低減できる機材を選定すること。

別紙1-2

鹿角公共職業安定所　庁舎内及び駐車場外灯LED化工事

階	場所	規　格	参考型番	数量	単位
1階	給湯室	ダウンライト	東芝 LEDD87155N(W)-LS1	2	台
		キッチンライト	東芝 LEDB83126	1	台
		ランプ（上記取付）	東芝 LDM20SS・N/10/10-01	1	個
	小会議室	直管	オプティプラス OPJ-A1200PR・N-V	2	本
	大会議室	直管	オプティプラス OPJ-A1200PR・N-V	12	本
		ミニクリプトン球	東芝 LDA6N-G-E17/S/60W2	2	台
		丸形非常灯	三菱電機 EL-DB21111B	2	個
		直管	オプティプラス OPJ-A1200PR・N-V	4	本
	女子トイレ	ダウンライト	東芝 LEDD87155N(W)-LS1	6	台
	男子トイレ	ダウンライト	東芝 LEDD87155N(W)-LS1	6	台
	多目的トイレ	直管	コーウェル FL5N-SF3	1	台
		ミニクリプトン球	東芝 LDA6N-G-E17/S60W2	2	台
	風除室 （北側）	ダウンライト	東芝 LEDD87155N(W)-LS1	6	台
	トイレ前	ダウンライト	東芝 LEDD87155N(W)-LS1	5	台
	通路	埋込下面開放	東芝 LEKR45S451N-LD9	16	台
		丸形非常灯	三菱電機 EL-DB21111B	2	台
	車庫	直管	オプティプラス OPJ-A1200PJH/N-O	8	本
		直管	オプティプラス OPJ-A1200PR・N-V	1	本
	電気室	直管	オプティプラス OPJ-A1200PR・N-V	4	本
	印刷室前通路	ダウンライト	東芝 LEDD87155N(W)-LS1	3	台
	南側風除室	ダウンライト	東芝 LEDD87155N(W)-LS1	8	台
	書記台前	ミニクリプトン球	東芝 LDA6N-G-E17/S/60W2	3	個
	書庫	直管	オプティプラス OPJ-A1200PR・N-V	1	本
	印刷室	直管	オプティプラス OPJ-A1200PR・N-V	2	本
		ベースライト	アイリス PreBa10/12/20	1	台
		直管	オプティプラス OPJ-A1200PR・N-V	1	本

2階	書庫	埋込下面開放	三菱電機 MY-B420431/N AHTN	4	台
	通路	ダウンライト	東芝 LEDD87155N(W)-LS1	9	台
	休憩室	ダウンライト	東芝 LEDD87155N(W)-LS1	3	台
	給湯室	キッチンライト	東芝 LEDB83126	1	台
		ランプ（上記取付）	東芝 LDM20SS・N/10/10-01	1	個
	機械室	直管	オプティプラス OPJ-A1200PR・N-V	8	本
	休憩室	直管	オプティプラス OPJ-A1200PR・N-V	8	本
	男子トイレ	ダウンライト人感センサー	三菱電機 EL-DS00/3(102NM)AHN	4	台
	女子トイレ	ダウンライト人感センサー	三菱電機 EL-DS00/3(102NM)AHN	4	台
	階段	コンパクト型 （直付ベースライト器具）	コーウェル FDL10ND	2	台
外	車庫前	外灯 （直付ベースライト器具）	オーデリック LEDB87903N-LS	2	個
	正面入口	ダウンライト	東芝 LEKD153925N-LS9	1	個
	駐車場水銀灯	コーンライト （直付ベースライト器具）	コーウェル CWLDTS60W50K330E39V3	1	個
	裏入口	外灯 （外灯器具交換）	オーデリック OG041639LCR	1	個
		上記用人感センサー	オーデリック OA253289	1	個
直管バイパス工事費				52	本
交換取付費、労務費				1	式
処分費				1	式
諸経費及び車両交通費				1	式
共通仮設費				1	式
現場管理費				1	式
一般管理費				1	式

※共通事項

電源周波数は50ヘルツであること。

同等品を使用する場合は、参考型番と同等以上の性能を有するものとし、性能を確認できる資料を提出のうえ発注者の承認を受けること。

グリーン購入法に定めるところにより、環境負荷を低減できる機材を選定すること。