

仕様明細書（レイアウト変更）

概要

現在、福井所3階に設置している職業相談サービス第三部門の機能を、1階及び2階に移設し、現事務室は小会議室に用途変更する。

移設に伴い、什器・備品、カウンター等の移動、各コーナーの解体・撤去、設営、タイルカーペットの張り替え等を行うもの。

また、ハローワークシステム（職員端末及び来所者端末）の移設に伴う電気・通信工事や電話工事一式を行うもの。移設するハローワークシステムは別添のとおり。上記の職業相談サービス第三部門の他、求人部門にも1台端末が移設される。

作業内容

仕様	数量	備考
【移設作業】		
・ 職業相談用6人掛けカウンター（3階→1階）	1	
・ 職業相談用3人掛けカウンター（3階→2階） （カウンター仕様とするための造作等含む）	1	
・ 引違い書庫（下段）（3階→1階） ※上段は廃棄	2	
・ 引違い書庫（上下2段）（3階→2階）	2	
・ 引違い書庫（1段）（3階→1階）	1	
・ 脇机（3階→1階）	3	
・ 脇机（3階→2階）	3	
・ サイドワゴン（3階→1階）	3	
・ サイドワゴン（3階→2階）	3	
・ パンフレットスタンド（3階→1階）	1	
・ パンフレットスタンド（3階→2階）	1	
・ 書類整理用キャビネット（3階→1階）	1	
・ シュレッダー（3階→1階）	1	
・ その他備品・消耗品一式（廃棄するものを除く）	1	
【各コーナーの解体・撤去、設営作業】		
・ 2階キャリアコンサルティングコーナーの解体・撤去一式	1	
・ 1階年金相談コーナーの解体・撤去 →2階ミーティングコーナーの設営（残りの一部は1階で使	1	
・ 1階来所者端末コーナーの解体・撤去及び移設一式 （来所者端末36台→16台）	1	
【タイルカーペットの張り替え作業】		
・ 3階小会議室 （不要な配線及びLANケーブル等の埋設含む）	85㎡	
・ 1階来所者端末コーナー	35㎡	
【小会議室設営】		
・ 入り口摺りガラス調フィルム貼り	12㎡	
・ 会議用机及び椅子搬入（大会議室より）	1	
【電気、通信、電話工事】		
・ 来所者端末16台移設に伴う電気・通信工事一式	1	
・ 職員端末10台移設に伴う電気・通信工事一式	1	
・ 窓口10席移設に伴う電話工事一式 （職業相談第3部門9席+求人部門1席=10席）	1	
【廃棄作業】		
・ 事務用机	4	3階
・ 引違い書庫（上段部分）	2	3階
・ 複合機撤去	1	3階
・ 来所者端末専用台	20	1階
・ タイルカーペット一式	2	3階、1階
・ 各コーナーの不要パーテーション一式	1	
・ その他レイアウト変更工事の過程で不要と判断したもの一式	1	

※作業日時は、2月28日（金）17:15～3月2日（日）17:15を予定。

※ハローワークシステム端末、来所者端末等の移設等については本省が手配する業者が同日行う。

※入札予定業者は、事前連絡のうえ、必ず現地確認を行い、移設対象となる場所、物品等の確認を行

※複合機撤去時には、保守契約締結業者に確認の上、撤去すること。

