建設事業者の皆さまへ　冬季の労働災害防止

# 冬の現場に潜む転倒リスク

～安全な現場づくりでゼロ災害へ～



## 月別転倒災害発生件数（令和3年～令和7年）




冬季は、凍結や積雪により転倒災害が多発しています。
転倒は骨折や長期体業につながり、工期や人員配置にも大きな影響を及ぼします。

## こんな場所が危険です！　建設現場の主な転倒リスク



**凍結した現場通路**
朝夕の気温低下により凍結しやすい



**足場の昇降設備**
降雪後や結露による凍結に注意



**建設現場の出入口**
靴底の雪で滑りやすくなります



**資材置場・駐車場**
除雪後の再凍結に注意

**転ばない一歩が現場の安全と仲間の未来をつくります**

今日からできる！

# 転倒災害防止対策

～確認・実践・継続で 事故ゼロの現場を～

安全はすべての作業の基本です

## 作業前点検チェックリスト

毎日の作業前に確認しましょう！

- ☐ 通路の除雪状況を確認した
- ☐ 凍結箇所へ融雪材を散布した
- ☐ 出入口にマットを設置した
- ☐ 照明設備を確認した
- ☐ 足場・昇降設備を点検した
- ☐ 危険箇所を表示した
- ☐ 作業員に注意喚起を行った



作業前の確認が命を守ります

## 作業者の皆さまへ（行動のポイント）



**防滑性能のある安全靴を着用**
JIS規格適合品を推奨



**凍結箇所へ融雪材を散布**
早朝・作業後も継続して実施



**通路の除雪を徹底**
作業通路・出入口・駐車場



**KY活動で危険箇所を共有**
作業前ミーティングで周知

## 事業者が取り組むべき事項

- ☑ 冬季の作業計画と除雪体制の整備
- ☑ 凍結危険箇所の見える化（表示・標識）
- ☑ 安全教育の実施（転倒リスクと対策）
- ☑ ヒヤリ・ハット事例の収集と水平展開
- ☑ 作業環境の改善（照明・手すり・マット等）

継続的な取組が労働災害を防ぎます！

## 冬こそ基本動作の徹底を

| 見つける | なくす | 知らせる | 守る |
|---|---|---|---|
| 危険箇所の早期発見 | 除雪・融雪・段差解消 | 表示・標識・KY活動 | 防滑靴・手すり・照明 |


厚生労働省・北海道労働局・浦河労働基準監督署
〒057-0034　浦河郡浦河町西１丁目３番３１号
ＴＥＬ（０１４６）２２－２１１３（監督・安衛課）