

工事仕様内訳書

No.	項目	規格・仕様	数量	単位
1	一般照明LED化工事			
	LED照明A	昼白色6,600lm (参考品) Panasonic LRS20-4-65LX	48	台
	LED照明B	昼白色4,600lm (参考品) Panasonic LRS20-4-65LX	10	台
	LED照明C	昼白色3,880lm (参考品) Panasonic 埋込XFX449VENLE9	12	台
	LED照明D	昼白色5,040lm (参考品) Panasonic 埋込XFX459VENLE9	8	台
	LED照明E	昼白色6,680lm (参考品) Panasonic 埋込XFX469VENLE9	2	台
	明るさセンサ(連続調光Aタイプ)	(参考品) Panasonic FSK90712Z	7	台
	明るさセンサ(連続調光Aタイプ)用設定リモコン	(参考品) Panasonic FSK90941U	1	台
	人感センサ(親機)	(参考品) Panasonic WTK248128	4	台
	人感センサ(親機)用埋込プレート	(参考品) Panasonic WTK2088	4	個
	人感センサ(子機)	(参考品) Panasonic WTK2910K	4	台
	消耗品・雑材料	養生含む	1	式
	労務費	既設撤去含む	1	式
	撤去品処分費	照明器具・廃ランプ	1	式
	運搬・搬出費	照明器具等	1	式
	試験調整費	照明コントローラ使用	1	式
2	非常照明LED化工事			
	LED非常照明a	ハロゲン電球50形相当 (参考品) Panasonic NNFB84605専用形(電源別置形)	18	台
	消耗品・雑材料	養生含む	1	式
	労務費	既設撤去含む	1	式
	撤去品処分費	非常照明・廃ランプ	1	式
	運搬・搬出費	非常照明等	1	式
3	諸経費	共通仮設費、現場管理費、一般管理費等	1	式

※項目「LED照明A」～「LED照明E」、及び「LED非常照明a」は施工図面に記載の姿図と一致する。