丸亀公共職業安定所　仕様書（インフォメーションディスプレイ付きパネル購入、天吊り）

品名	メーカー	型番・仕様等	数量
サイネージ用 ディスプレイ 移設（天吊り）	シャープ	・現在、モニター台に取付しているサイネージ用ディスプレイ（PN-Y556）を天吊りすること（モニター台からの取外し含む） ・天井から電源を引けるよう工事を行うこと ・天吊り金具、天吊り部材その他消耗品についても見積に含めること ※移設後、サイネージのメーカー（シャープビジネスソリューションズ社）の動作確認を行うこと。また、天吊り作業についてもメーカー管理の元作業を行うこと。 ※下記パネルと同日に作業し1日で完了させること	一式
インフォメーション ディスプレイ （購入）	シャープ	・43V ワイド、ADS 液晶 ・入力端子：HDMI、USBType-C、RS-232C ・出入力端子：USBType-A ・静止画、動画対応 ・外形寸法（ディスプレイ部）：幅 965×奥 59.1×高さ 555mm ・保証3年以上 ・連続稼働時間：16 時間/日 ・デジタルサイネージソフト e-Signage S にも対応したディスプレイであること（今回ソフトの導入は無し） **・納入時、メーカー（シャープビジネスソリューションズ社）による操作方法の説明を実施すること** ※　参考商品　シャープ　PN-HW432	1
ディスプレイ 設置用パネル	コマニー	・別添図面のとおりパネルに上記のインフォメーションディスプレイを取り付けし納品すること。（壁掛け用金具（参考：ハヤミ工業 LH-42）等で落ちないよう取付すること） ・ディスプレイを取り付ける中央のパネルにはパネル内に「スチールt1.6」の補強を入れること。 ・パネル裏面にはカウンターを設置し、カウンター天板にはデスクマット（下敷き無し）をつけること（記載台として使用予定） ・床固定し、転倒しないよう工事すること ・スチール製で磁石が付くこと ・素材：スチール塗装カラー鋼板（t0.5）、冷間圧延鋼板（SPCC t0.5／t0.6）塗装仕上、プリント鋼板（木目エココート鋼板）（SECC t0.6） ・床から電源を引けるよう工事を行うこと。 ※上記天吊りと同日に作業し1日で完了させること ※参考商品　コマニー　ローパーテーション　C&L	一式
電源タップ	サンワ サプライ	・5m程度 ・タップのコンセントは抜けないようロック機能があること ・マグネット付き ・雷サージ対応	1

		※参考商品　サンワサプライ　700-TAP038	
廃棄	－	①天吊りする前に取り外したモニター台の廃棄 ②現在、雇用保険課で使用している記載台の廃棄 受注者の責任で適法に廃棄すること	一式

【見積書の作成にあたって】

- 上記参考商品と同性能以上であれば同等品でも可としますが、見積書提出時に性能がわかるカタログ等も提出してください。
- 請書に部材等型番を記載しているため確認すること。施工の場合は同商品を使用すること。同等品を使用する場合は耐久性や互換性等同等以上となるようにすること。
- **天吊り、パネル等設置場所については必ず見積書提出前に現地で丸亀公共職業安定所担当者に確認すること。確認する場合は日程調整のため香川労働局総務課会計第二係（087-811-8915）に連絡すること**
- 天吊り、パネル設置については閉庁時後（17:15～）または閉庁日（土日祝）に行います。その点も考慮し見積すること。具体的な日時は発注後、丸亀公共職業安定所担当者と調整の上決定します。
- 消費税額を明記いただき、見積総額は消費税込の金額を表示ください。
  また、納品にかかる搬入設置費や時間外手数料、操作指導費等手数料が生じる場合は、別途請求にはお応えできないため、見積金額に含めてください。
- 期限までに提出いただいた見積書を対象とし、見積もり合わせのうえこちらから連絡させていただきます。
- その他の条件は次のとおりです。

  宛名　　支出負担行為担当官香川労働局総務部長
  日付　　作成日
  提出先　郵送：香川労働局　総務部総務課　会計第二係　仲田
  （〒760-0019　高松市サンポート3番33号　高松サンポート合同庁舎　北館3階）
  Mail：　soumukaikei37@mhlw.go.jp

  備考　　代表者名、代表者印、会社印要。メールまたは郵送で提出（持参可）。
- 納品期限等は以下のとおりとさせていただきます。以上、よろしくお願い致します。

納品期限	令和 8 年 11 月 30 日
納品先 **（所在地）**	丸亀公共職業安定所 （〒763-0033 丸亀市中府町 1-6-36）
見積書提出期限	令和 8 年 10 月 22 日　　16 時 30 分