

石巻基署発 0115 第 1 号

平成 28 年 1 月 15 日

石巻地区,気仙沼地区 木造家屋等建築工事安全対策委員会委員長 殿
宮城労働基準協会 石巻支部長,気仙沼支部長 殿
気仙沼地域住宅生産者ネットワーク 代表理事 殿
東松島市工務店協同組合 理事長 殿
石巻地元工務店協同組合 代表理事組合長 殿
女川町復興公営住宅建設推進協議会 代表理事 殿
南三陸町木造公営住宅建設推進協議会 会長 殿

石巻労働基準監督署長



低層住宅建築工事における墜落災害防止対策の周知等について
(御依頼)

労働基準行政の推進につきましては、日頃より格別の御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、石巻労働基準監督署管内では、東日本大震災に係る住宅再建等で膨大な数の住宅建築工事が進められておりますが、残念ながら住宅建築工事における死亡・重篤災害が続いています。

特に建て方初日(上棟作業)時の墜落災害が目立っている状況であり、開口部や作業床端の墜落防止措置が後回しになり、不完全なまま作業に入り事故につながっています。

冬季の気象条件に加え、これから住宅再建が佳境に入ることなどから、労働災害のリスクが高まることが予想され、今般、関係者に対して類似災害防止対策の周知を行うこととしました。

つきましては、御多用中恐縮ですが、貴職におかれましては、趣旨について御理解いただき、関係会員事業場等へ別紙について、御周知、御指導をいただきたくお願い申し上げます。

問合せ 石巻労働基準監督署 安全衛生課
安衛課長
電話 0225-22-3365

石巻基署発 0115 第 1 号

平成 28 年 1 月 15 日

一般社団法人プレハブ建築協会長 殿

石巻労働基準監督署長



低層住宅建築工事における墜落災害防止対策の周知等について
(御依頼)

労働基準行政の推進につきましては、日頃より格別の御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、石巻労働基準監督署管内では、東日本大震災に係る住宅再建等で膨大な数の住宅建築工事が進められておりますが、残念ながら住宅建築工事における死亡・重篤災害が続いています。

特に建て方初日(上棟作業)時の墜落災害が目立っている状況であり、開口部や作業床端の墜落防止措置が後回しになり、不完全なまま作業に入り事故につながっています。

冬季の気象条件に加え、これから住宅再建が佳境に入ることなどから、労働災害のリスクが高まることが予想され、今般、関係者に対して類似災害防止対策の周知を行うこととしました。

つきましては、御多用中恐縮ですが、貴職におかれましては、趣旨について御理解いただき、宮城県内の会員に周知可能な範囲でご連絡頂きますようお願い申し上げます。

問合せ 石巻労働基準監督署 安全衛生課
安衛課長
電話 0225-22-3365

事業主各位

石巻労働基準監督署長

低層住宅建築工事における墜落災害防止対策の周知等について
(要請)

日頃、職場の安全衛生管理については、その重要性を御理解いただき、種々御尽力をいただいているところです。

さて、石巻労働基準監督署管内では、東日本大震災に係る住宅再建等で膨大な数の住宅建築工事が進められておりますが、残念ながら住宅建築工事における死亡・重篤災害が続いています。特に建て方初日(上棟作業)時の墜落災害が目立っている状況であり、開口部や作業床端の墜落防止措置が後回しになり、不完全なまま作業に入り事故につながっています。

これから冬季の気象条件に加え、住宅再建が佳境に入ることなどから、労働災害のリスクが高まることが予想され、今般、類似災害防止対策の周知を行うこととしました。

皆様には、下記に留意して墜落転落災害防止対策を一層強化していただくとともに、別添チラシを配付するなどして現場における安全作業の徹底を図っていただくようお願い申し上げます。

記

1. 足場先行工法や床先行の採用、墜落防止用安全ネットの取付けを先行する。
2. 足場設置後は、元請が労働安全衛生規則に照らして不備・不足がないか確認する。
3. 上棟作業では、応援の大工等を含め指揮系統、安全ルールを再確認する。
4. 木造建築物組立等作業主任者などの適切な作業指揮により作業を進める。
5. 躯体内部の高さ2m以上の開口部や作業床端では、開口部が完全にふさがれるまでの間、墜落防止用安全ネットを張り、安全帯を使用して作業する。
6. 移動式クレーンでの荷役作業については、合図者を指名して行う。

問合せ 石巻労働基準監督署 安全衛生課
電話 0225-22-3365