

建築工事業 「はしご等」からの墜落・転落災害の原因分析

平成24年～平成26年途中 滋賀県 休業4日以上

発生原因など	件数
転移防止措置をせず、はしごや室内仮設階段がすべる（または倒れる）	3
はしごから転落	5
作業中	
はしごに乗りながら、水洗浄を行った際、足を滑らせる	1
昇降中	
片手に土嚢を持ち、はしご昇降中に、足を踏み外す	1
はしごの昇降中に、足を踏み外す	2
脚立の昇降中	1
脚立の昇降中に、足を踏み外す	1
脚立での作業中	8
脚立の天板に立ち、足を滑らせる	1
脚立の途中に立って作業中、バランスを崩す ※「重量物（鉄骨）を引っ張る際に、鉄骨と軍手の双方が濡れており、 軍手が滑ったもの」ほか	4
脚立で作業中にバランスを崩す（詳細不明）	1
脚立上部に腰掛けて、作業中、バランスを崩す	1
脚立上部に腰掛けて、丸太を下に投げたところ、丸太が脚立に当たって 脚立が倒れる	1
脚立（詳細不明）	4
可搬式作業台（立馬）の脚部が床を貫通し、立馬が斜めになり、バランス を崩す	1
詳細不明	1
合計	21

建築工事業 「屋根、はり、もや、けた、合掌」からの墜落・転落災害の原因分析  
平成24年～平成26年途中 滋賀県 休業4日以上

発生原因など	件数
屋根の端から墜落・転落（屋根で作業していたにも関わらず、防網または安全帯などの措置をとらなかった）	16
屋根でバランスを崩す（屋根葺き工事）	1
屋根の妻側端から足を踏み外す（解体工事）	1
降雨の影響と板が腐っていたため、足を滑らす（解体工事）	1
軒先で、後ろずさりしたところ、足場と屋根の間に隙間があった（コンパネ取り付け工事）	1
軒先から足を踏み外す（解体工事）	1
蜂に襲われ、降雨と苔が生えていたため、足を滑らし、軒先から転落（屋根吹き替え工事）	1
妻下の屋根から足を踏み外す（屋根工事）	1
下屋根軒先から転落	1
屋根上で待機中にバランスを崩して転落（増築工事）	1
軒先から転落（屋根の塗装）	1
引っ張り動作が滑り、軒先から後ろに転落（葺き替え工事）	1
直前の降雨により桁が濡れており、ふらつき転落（新築工事）	1
作業靴が脱げて、足を滑らす（屋根塗装工事）	1
清掃しきれなかった漆喰の粉に滑る（修繕工事）	1
屋根の養生のためのブルーシート上で滑り転落（改修工事）	1
屋根から転落・詳細不明（増設工事）	1
屋根を踏み抜いて墜落・転落（踏み抜きのおそれがあるにも関わらず、歩み板または防網などの措置をとらなかった）	3
スレート屋根の踏み抜き（解体工事）	1
古いスレートをめくっている時に、下地板を踏み抜く（葺替工事）	1
鉄骨母屋のないスレート部分に着地し、転落（屋根水切取付工事）	1
その他	1
合計	20