

エレベーターの組立て・解体作業中に死亡災害が発生！安全管理の徹底を！！

都内の建設工事現場において、エレベーターの組立て、解体作業に関連した死亡災害が本年に入って複数発生しています。

同作業では安全管理の徹底を図ってください。

令和4年3月発生

【組立て作業中】
ガイドレール盛替え作業中に
搬器とともに墜落！

令和4年5月発生

【解体作業中】
取り外したワイヤロープ
により腕切断！

作業手順を
守っていますか？



組立て、解体時でも
安全装置の確認を！

3K エレベーターの組立て・解体作業における災害防止対策

1 計画 → 計画・手順作成とリスクアセスメントの実施

2 危険防止 → 墜落・転落、飛来・落下防止措置の徹底

3 教育 → 作業指揮者の選任、安全教育の実施

裏面のチェックリストを
ご活用してください！



東京労働局 労働基準部 安全課

(R4.7)

エレベーターの組立て、解体等作業に係るチェックリスト

下記項目を確認し、労働災害防止対策を徹底してください。



作業開始前 (共通事項)	作業場所の事前調査を実施し、エレベーターの構造や使用する機械や設備、周囲の環境を十分に考慮した作業計画及び作業手順書を作成していますか。	
	作業計画段階で、墜落・転落や部材の飛来・落下等による労働災害発生要因を排除するため、リスクアセスメントを実施、リスク低減対策を検討していますか。	
	作業開始前に作業手順書をもとに関係作業員全員で打合わせを行っていますか。また、リスクアセスメント結果を踏まえた災害防止対策を具体的に講じていますか。	
	作業員に対して、当日の作業内容や配置、役割分担を明確にしていますか。また、作業員間の合図や連絡方法、緊急連絡体制を定めていますか。	
	有効な作業床を確保していますか。特に高所では、足場等の設置、端部への手すり取付け、墜落制止用器具の着用等墜落防止措置が徹底されていますか。	
	エレベーターの組立て・解体等に係る作業指揮者を定めていますか。また、作業指揮員に対して安全教育を実施していますか。	
	作業員に対して作業に見合った安全教育を実施していますか。また、作業開始前にKY(危険予知)活動を実施し、危険ポイントを周知していますか。	
組立て作業時	作業指揮者の指示や監視のもと、作業員は組立てに係る作業手順を遵守していますか。また、作業員間での的確に連絡が図れていますか。	
	作業員は有効な作業床や足場上で作業を行っていますか。また、搬器の上など墜落の恐れがある場所では、的確に墜落制止用器具を使用させていますか。	
	ワイヤロープの取付けや、ロープの計測に当たっては、安定な姿勢を保っていますか。また、上下作業においては、作業員間で連携がとれていますか。	
	搬器を昇降させる際には、作業員を安全な位置に退避させていますか。また、昇降時の合図の徹底や操作者の安全確認は的確ですか。	
	ピット内の基礎部における下限リミットスイッチや衝突防止装置、レール盛替え作業時の的確な安全装置の取付けや機能の有効保持などは確認していますか。	
解体作業時	作業場所の事前調査で判明したピット内の石綿使用状況や照度などの作業環境に応じ、保護具を使用する等の的確な安全衛生対策を講じていますか。	
	作業指揮者の指示や監視のもと、作業員は解体に係る作業手順を遵守するとともに、作業員間での的確に連絡が図れていますか。また、特定の危険作業では、専門工事業者に作業を行わせるなど、リスク低減を図っていますか。	
	解体手順に応じたエレベーターの安全装置は的確に機能させていますか。また、作業に使用する工具類は安全に使用していますか。特に高所では、安全な作業床の確保、墜落制止用器具の使用は徹底させていますか。	
	ワイヤロープの切断や取り外しにおいては、安全な作業位置の確保、ピット内からの他の作業員の退避など十分な安全対策をとっていますか。	

作業現場名:	点検日: 年 月 日	点検者:
--------	------------	------