

大規模工事現場への熱中症対策の要請を行いました

梅雨が明けてこれから猛暑が予測される中、「STOP！熱中症クールワークキャンペーン」の重点取組期間であることを受け、令和8年7月15日、萩労働基準監督署管内の大規模工事現場に対して、熱中症対策の徹底に関する要請文を交付しました。

また、各現場において取り組んでいる熱中症対策について確認させていただきましたので、是非参考にされてください。

【現場名】令和7年度依山・豊田道路木津川橋第2下部工事

【事業場名】シマダ株式会社

【工事概要】橋脚設置のための深礎工及び橋脚設置工事

【熱中症対策】

- ・ 環境省が発表する、地域ごとの WBGT 値を周知する。
- ・ 体調確認チェックシートを用いて体調の把握を行う。
- ・ 現場でも WBGT 計を設置して周知する。
- ・ ペットボトル飲料を入れると中身がアイススラリー状になる冷蔵庫の導入。
- ・ 救急搬送をする場合の応急措置として、ポンプでくみ上げた現場内を流れる川の水を用いて身体の冷却を行う。



要請文交付の様子



熱中症対策：アイススラリー冷蔵庫



熱中症対策：WBGT 計と対処方法等が記載された看板

【現場名】深川川総合開発事業県道長門秋芳線付替道路5号橋

(仮称) 架設工事(上部工)

【事業場名】日本ピーエス・宇部工業・清特定建設工事共同企業体

【工事概要】橋脚の設置

【熱中症対策】

- ・ 休憩所にクーラーを設置する。クーラーを設置した休憩所の他に、仮設の休憩所を設置する。仮設の休憩所は、屋根だけでなく四方の上半分も覆うことで、日陰と通風の両方を確保するほか、スポットクーラーを設置する。
- ・ 現場事務所に、現場作業員であれば無料で利用できる自動販売機を設置する。
- ・ 現場事務所からアイススラリーと氷を持ち込み、すぐに氷のうが作れるようにする。
- ・ 救急搬送に備えて、管轄の消防にあらかじめ現場の所在地を伝える。
- ・ 救急搬送をする場合の応急措置として、現場内を流れる川の水を用いて身体の冷却を行う。



要請文交付の様子



熱中症対策：仮設の休憩所



熱中症対策：休憩所に設置された飲料と氷

【現場名】令和8年度木与防災木与地区第11改良工事

【事業場名】株式会社技工団

【工事概要】道路の建設工事

【熱中症対策】

- ・ ペットボトル飲料を入れると中身がアイススラリー状になる冷蔵庫を導入する。
- ・ 交通誘導員の休憩場所として、パラソルを設置して日陰を確保する。
- ・ 現場入口にタッチパネル式の大型パネルを設置し、当日の WBGT 値や熱中症危険度の周知を行う。
- ・ 休憩所以外の場所にも架設の休憩所を設け、スポットクーラーを設置する。



要請文交付の様子



熱中症対策：大画面での熱中症情報



熱中症対策：仮設の休憩所

【現場名】令和7年度木与防災木与地区第10改良工事

【事業場名】協和建設工業株式会社

【工事概要】道路の建設工事

【熱中症対策】

- ・ 1時間おきに給水時間を設ける。
- ・ 現場内に、熱中症の危険度を示すアナログ機器と、熱中症発症時の対処フローの看板が一体化したものを設置する。
- ・ 救急搬送をする際の応急処置について、工事に用いる散水車の水を用いて身体の冷却を行うことができるようにする。
- ・ 現場内に、ミストを発する扇風機を設置する。



要請文交付の様子



熱中症対策：熱中症注意計と対処フローが一体化した標識